




DETAGLIO AREA RIFORMIMENTO




PIANTA
 scala 1:25



SEZIONE A-A
 scala 1:25



DETAGLIO ANCORAGGIO
 scala 1:5



- Tirafondi
 Diametro Ø16 mm
 Classe Vite 8.8
 Diametro Foro 18 mm
 Tolleranza foro 1 mm
- Rosetta
 Raggio 20 mm
 Spessore 15 mm
 Acciaio tipo S275

20	21	22	23	24	25
DISEGNI DI RIFERIMENTO					N.
PLANIMETRIA OPERE CIVILI					B32-D-d-002-IT

NOTE GENERALI

- 1 - TUTTE LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm.
- 2 - TUTTE LE ELEVAZIONI SONO INDICATE IN m.
- 3 - TUTTE LE ELEVAZIONI SONO RIFERITE ALLA QUOTA 0.00.


NOTE ACCIAIO DA CARPENTERIA METALLICA

- PROFILATI IN ACCIAIO S275 SECONDO UNI-EN-10025
- LAMIERE PER CONNESSIONI IN ACCIAIO S275 SECONDO UNI-EN-10025
- TIRAFONDI DI ANCORAGGIO FILETTATI REALIZZATI CON BARRE TONDE IN ACCIAIO AL CARBONIO 8.8
- BULLONI CLASSE 8.8 SECONDO UNI EN ISO 898-1: 2013
- DADI CLASSE 8 SECONDO UNI EN ISO 898-2: 2012
- PREVEDERE VERNICIATURA ANTICORROSIONE DI TUTTE LE PARTI METALLICHE SECONDO SPECIFICA TECNICA
- TUTTE LE SALDATURE DEVONO ESSERE CONTINUE
- LE SALDATURE A CORDONI D'ANGOLO DEVONO AVERE LE SEGUENTI DIMENSIONI

$$L=0,7 \ T$$

$$a=0,5 \ T$$

$$T=\min \ (T1;T2)$$



DEVONO ESSERE RISPETTATI I SEGUENTI VALORI MINIMI IN FUNZIONE DELLO SPESSORE MINIMO DELL'ELEMENTO DA SALDARE

	MIN. "L"	MIN. "a"
da 6 a 13 mm	5 mm	3,5 mm
da 13 a 19 mm	6 mm	4,2 mm
superiore a 19 mm	8 mm	5,7 mm

-SIMBOLI DELLE SALDATURE CONFORMI ALLA UNI EN 22553 :1997 (ISO 2553 :2013)



RegioneLombardia

Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile



FERROVIENORD
 FNMGROUP

CODICE COMMESSA	LIVELLO PROGETTAZIONE	D.P.R. 2017/0	PROGRESSIVO ELABORATO	CATEGORIA OPERA	NUMERO OPERA	REVISIONE	SCALA
B32	D	d	006	IT	-	R1	1:50

IMPIANTO MOBILE DI
 RIFORMIMENTO IDROGENO
 Progetto Definitivo

COPERTURA UNITA' DI EROGAZIONE
 STRUTTURA IN ACCIAIO

Revisioni	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
3		-		
2		-		
1	DIC - 2022	MODIFICHE A SEGUITO DI RAPPORTO TECNICO DI VERIFICA		
0	NOV - 2022	PRIMA EMISSIONE		

FERROVIENORD

APPALTATORE



Progettista
 techfem



REDAZIONE	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA
D'ANGELO	MIZZI	CURIONI	02/12/2022
CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE			
10-DC-B-3005			
Formato A1			
Foglio 1 di 1			